

2. tillæg	Nr.: 08-3776 *
TYPEGODKENDELSESATTEST	Udgave: 1
08-3613	Dato: 2010 – 01 - 25
Gyldig til 2016-10-29	Systembetegnelse: IV - 364

## MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt med systembetegnelsen IV – 364



Producent KAR Kunz Aviation Refuelling GmbH, Germany

Ansøger Shell Statoil Refuelling I/S

Art Tankvogn med volumenvæskemåler

Type Ingen specificeret type

Anvendelse Udmåling af petroleum (JET-A1)

Opstillingssted Shell Statoil Refuelling I/S, Billund Lufthavn, Billund

**Måleanlæg** TS-nr. 10757 Fab. nr. 10757 Køretøj nr. 30

### BEMÆRK

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSSESATTEST		Nr.: 08-3776
2. tillæg		Systembetegnelse: IV-364
<b>1. LEGALE MÅLEDATA</b>		
Kapacitet	<b>Måler (TLM 3-150):</b> Minimum 250 liter / minut	Maksimum 2250 liter / minut
Mindste verificerede udmåling	<b>Måler (ST-40):</b> Minimum 40 liter / minut	Maksimum 400 liter / minut
Detaillertæller	500 liter	
Verifikationstolerance	Kapacitet Deling $\pm 0,5 \%$	9999999 liter eller 1 liter      999999,9 liter 0,1 liter
<b>2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</b>		
Verifikation	I henhold til gældenden bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, eller efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.	Verifikation foretages i henhold til gældende verifikationsbestemmelser.  For målesystemer med linearisering/justerering i flere flowpunkter end Qmin og Qmax foretages desuden ved førstegangsverifikation 1 måling pr. lineariserings/justeringspunkt, med udmåling i mindst et minut. Ved plombebrud af flowcomputerens frontdækSEL eller programswitch, kontrolleres der overensstemmelse med lineariseringspunkternes flowkalibreringsfaktor fra sidste verifikation. Ved uoverensstemmelse følges verifikationsbestemmelser for førstegangsverifikation.
Påskrifter	Skalaplade: Liter Verifikationsskilt: Til petroleum (JET-A1) TS nr. .... Fabr. nr. .... (TLM 3-150) Min ..... liter/min Max ..... liter/min. (ST-40) Min ..... liter/min Max ..... liter/min. Verifikationen gælder kun udmåling over ..... liter	Verifikation gælder kun litertælleren Verifikation gælder kun ikke kompenseret volumen  Verifikationslabelskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til måleanlæg.
Plombering	<b>Måler TLM 3-150:</b>  MålerDækSEL over måleorganets to pulsgivere/taster sikres med stempling af fast plombe i skruenhul. Plomberingen sikrer åbning af måler og pulsgiver/tast, samt pulsiger til måler. Plomberingen sikrer demontering af pulstransmisionskabel.  <b>Måler ST-40:</b>  Igennem huller i to af måleorganets sammenspændingsskruer plomberes med løs plombe og tråd. Pulsgivers adaptordækSEL til måleorgan, plomberes ved stempling af fast plombe i skruenhul. Pulsgivers topdækSEL plomberes med løs plombe og tråd, i igennem huller i to af dækslets sammenspændingsskruer. Måleorgans blinddækSEL over mekanisk regulering (ej anvendt) plomberes med plombe og tråd gennem huller i to sammenpændingsskruerne.  <b>Junctionboks:</b>  På Junctionboks med pulskabel fra pulsgivere/taster til flowcomputer, sikres dækSEL over junctionboks med stempling af fast plombe i skruenhul.	

## TYPEGODKENDELSSESATTEST

Nr.: 08-3776

### 2. tillæg

Systembetegnelse: IV-364

Plombering, fortsat

#### Flowcomputer:

Dæksel over flowcomputer sikres med stempling af fast plombe i skruenhul. Programswitch (vingeskrue) sikres med stempling af fast plombe i låseskruens hul.

### 3. KONSTRUKTION


Måleanlægget består af to måleorganer. Et måleorgan (turbinemåler TLM 3-150) med to pulsgivere/taster monteret direkte på måleorganet.

Pulsgiverne/tasterne er via junctionboks koblet til en flowcomputer med elektronisk kalkulation og visning. Et måleorgan PD måler Smtih ST-40 med pulsgiver monteret direkte på måleorganet. Pulsgiverne er koblet direkte til flowcomputeren med elektronisk kalkulation og visning.

Regulering foretages elektronisk på flowcomputeren, med mulighed for op til 5 flowafhængige kalibreringspunkter. Flowcomputeren har desuden mulighed for 3 produktafhængige kalibreringsfaktorer. I Denne godkendelse er kun én produktafhængig kalibreringsfaktor tilladt. (Se teknisk bilag for indregulering af måler og kontrol af kalibreringsfaktor)

Måleanlægget er udstyret med mulighed for samtidig levering over 2 slanger, ved anvendelse af turbinemåler TLM 3-150 og udlevering fra en overvingepistol, ved anvedelse af PD måler Smith ST-40.

### RØRDIAGRAM



TYPEGODKENDELSSESATTEST		Nr.: 08-3776		
2. tillæg		Systembetegnelse: IV-364		

#### Stykliste for rørdiagram / komponentliste

Hovedkomponentliste ( Komponenter omfattet af verifikation som ikke kan erstattes af andre komponenter)							
P.	Benævnelse	Type	Fabrikat	P.	Benævnelse	Type	Fabrikat
7	Filtermonitor 2271 l/m	HF-1430 CDF/20 Velcon	Warner-Lewis	13	Måler (Turbinemåler)	TLM 3-150	Faure Herman
8	Luftudskiller 900 l/m v/ 14 bar	11 AV (1/8") m. indb. kontraventil	Armstrong	13	Pulsgivere	TO-PB	Faure Herman
13 /13a	Flowcomputer Kalkul./visning	6733-10 Software: FFB Ver. 4.05	Bartec	13 a	Måler (PD måler)	ST-40	Smith Meter
				13 a	Pulsgiver	6716-5x/6x, serie A	Bartec

#### Delkomponentliste ( Komponenter som kan erstattes af komponenter med tilsvarende egenskaber)

1	Bottom valve	19	Venturi nozzle reel hose
2	Shut off valve	20	Pneu. line valve
3	Pump vacuum	21	Hose end pressure control valve
4	Pump	22	Diaphragm pump
5	Pump pressure	23	Overwing nozzle
6	Pressure control valve	24	Sampling
		25	Bottom loading valve
		26	Filling device
9	Sight glass	27	Thermometer
10	Differential pressure gauge	28	Niveau sensor
11	Filter drain	29	Pressure relief
12	Sampling glass	30	Dip stick
		31	Constrained position
14	Sight glass	32	Electr. sensor for high level
15	Delivery valve reel	33	Pressure test connection
16	Valve for defuelling operation	34	Ball valve (Test)
17	Delivery valve deck hose	35	Sensor for level indicator
18	Venturi nozzle deck hose	36	Venturi pressure

#### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. : 08-3776

P. Claudi Johansen